

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 45233140-2

A) Zakres robót

1. W zakres prac będących przedmiotem przetargu wchodzi : remonty brukarskie i bitumiczne, frezowanie nawierzchni asfaltowej, czyszczenie studzienek i przykanalików odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym oraz utrzymanie istniejącego oznakowania i realizacja zmian w organizacji ruchu, a w szczególności :

- remonty częściowe nawierzchni z betonowych płyt drogowych,
- remonty częściowe nawierzchni z kostki,
- remonty częściowe nawierzchni chodników,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,
- remonty oznakowania poziomego i pionowego,
- remonty w/w rodzajów nawierzchni w ilościach przekraczających zakres remontów częściowych , wraz z ewentualną wymianą konstrukcji remontowanej nawierzchni w przypadku wystąpienia takiej konieczności po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik nr 1.

B) Zasady wykonywania robót

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 01.10.2010r. do dnia 31.12.2010 roku , na podstawie pisemnych zgłoszeń Zamawiającego.

W/w zasady obowiązują w trakcie trwania umowy , również w dni ustawowo wolne od pracy.

2. Podstawą do realizacji części zamówienia będzie protokół wprowadzenia sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy , w którym określony będzie zakres prac i termin ich wykonania. Załącznikiem do protokołu będzie szkic sytuacyjny.

Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać stosowne atesty , świadectwa dopuszczenia.

3. Przed przystąpieniem do wykonania robót na zlecony przez Zamawiającego zakres prac , Wykonawca zobowiązany jest opracować własnym kosztem i staraniem uzgodnić i zatwierdzić niezbędne projekty organizacji ruchu przy wykonywaniu określonego rodzaju i zakresu robót drogowych. Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym.

4. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi warstw bitumicznych , podbudów , robót brukarskich itp.

C) wymagania techniczne:

- materiały użyte do budowy muszą mieć stosowne certyfikaty , atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie deklaracje zgodności producenta z normami , aprobatą techniczną itp.

- roboty powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu , BHP i PPOŻ

- zagęszczenie podbudowy pod nawierzchnię powinno odpowiadać normowym wskaźnikom zagęszczenia.

D) Odbiór robót

1. Podstawą do rozliczeń części zamówienia będzie protokół odbioru robót określonych w protokole wprowadzenia.

2. Rozliczenie wykonanych robót, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed odbiorem przedmiotu zamówienia :

- szkicu powykonawczego z zaznaczonymi wszystkimi elementami robót,
- wszystkich badań laboratoryjnych , stosownych certyfikatów , atestów , świadectw dopuszczenia.

Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron po uprzednim zgłoszeniu zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z poleceniami inspektora nadzoru.

3. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonany zakres robót. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym poszczególnie zleconych robót.

E) Uwagi

Roboty będą realizowane według zasad określonych w projekcie umowy.